

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 49,266 тис. грн.

В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" __ " _____ 20__ р.

Поточний ремонт прачки в ЗДО "Віночок"
101217МОА**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Загальнобудівельні роботи
ЗДО Віночок**Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт38,994 тис. грн.
0,52316 тис.люд.-год.
14,3 тис. грн.
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "14 травня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,238	825,82	-	197	197	-	37,3	8,88
					825,82	-			-	-	-
2	ЕН15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу	100 м2	0,238	3441,38	1,68	819	473	-	72,45	17,24
					1988,75	1,37			-	0,0638	0,02

		"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази									
3	ЕН15-56-6 κ=1,15 κ=2	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,238	<u>2408,02</u> 833,38	<u>1,35</u> 1,10	573	198	- -	<u>30,36</u> 0,0511	<u>7,23</u> 0,01
4	ЕН15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,238	<u>6534,61</u> 2093,21	<u>0,59</u> 0,48	1555	498	- -	<u>80,85</u> 0,0222	<u>19,24</u> 0,01
5	РН7-31-1	Улаштування фріза стелі	100м	0,2347	<u>338,50</u> 337,91	<u>0,59</u> 0,48	79	79	- -	<u>13,9</u> 0,0222	<u>3,26</u> 0,01
6 & 7	С111-741-10 варіант 1	Фриз потолочный	м	23,4	<u>12,24</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
7	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,221	<u>650,25</u> 650,25	- -	144	144	- -	<u>29,37</u> -	<u>6,49</u> -
8	РН11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,221	<u>1893,57</u> 1266,25	<u>8,20</u> 6,68	418	280	<u>2</u> 1	<u>48,33</u> 0,3108	<u>10,68</u> 0,07
9	ЕН15-56-3 κ=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,221	<u>2376,01</u> 1247,55	<u>1,01</u> 0,82	525	276	- -	<u>45,448</u> 0,0383	<u>10,04</u> 0,01
10	ЕН15-56-4 κ=1,15 κ=2	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (до 1 мм)	100 м2	0,221	<u>2235,66</u> 661,02	<u>1,35</u> 1,10	494	146	- -	<u>24,081</u> 0,0511	<u>5,32</u> 0,01
11	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,303	<u>1995,66</u> 1694,04	<u>301,62</u> 79,67	605	513	<u>92</u> 24	<u>74,3</u> 3,8357	<u>22,51</u> 1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	RH11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,358	<u>9049,76</u> 6346,16	<u>140,49</u> 57,32	3240	2272	<u>50</u> 21	<u>242,22</u> 2,5914	<u>86,71</u> 0,93
13	RH13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	0,358	<u>28329,89</u> 10699,74	<u>17,17</u> 10,04	10142	3831	<u>6</u> 4	<u>389,79</u> 0,4691	<u>139,54</u> 0,17
14	RH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>4616,14</u> 4282,92	<u>328,54</u> 91,49	46	43	<u>3</u> 1	<u>184,37</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04
15	RH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,039	<u>1008,43</u> 1008,43	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>44,68</u> -	<u>1,74</u> -
16	EH10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,039	<u>2493,92</u> 1605,38	<u>874,87</u> 274,16	97	63	<u>34</u> 11	<u>59,88</u> 10,23	<u>2,34</u> 0,4
17	& C1550-38-1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,52	<u>142,93</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-136-15	Дюбель шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	10	<u>1,85</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	RH12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,043	<u>4694,37</u> 1134,76	<u>0,29</u> 0,24	202	49	<u>-</u> -	<u>43,83</u> 0,0111	<u>1,88</u> -
20	RH7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,234	<u>415,74</u> 409,81	<u>5,44</u> 1,13	97	96	<u>1</u> -	<u>18,51</u> 0,0504	<u>4,33</u> 0,01
21	RH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,238	<u>2286,16</u> 2256,21	<u>29,95</u> 6,22	544	537	<u>7</u> 1	<u>92,81</u> 0,2772	<u>22,09</u> 0,07
22	RH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,238	<u>1587,61</u> 1236,89	<u>350,72</u> 90,05	378	294	<u>84</u> 21	<u>50,88</u> 4,3986	<u>12,11</u> 1,05
23	RH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,238	<u>4466,63</u> 1734,28	<u>31,35</u> 25,52	1063	413	<u>7</u> 6	<u>71,34</u> 1,1877	<u>16,98</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	PH7-17-9 κ=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до 40мм)	100м2	0,238	<u>2935.05</u> 210,04	<u>32.82</u> 26,71	699	50	<u>8</u> 6	<u>8.64</u> 1,2432	<u>2.06</u> 0,3
25	PH15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	1	<u>16.87</u> 13,94	<u>2.93</u> 2,39	17	14	<u>3</u> 2	<u>0.6</u> 0,111	<u>0.6</u> 0,11
26	PH15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10κ-т	0,1	<u>3571.94</u> 235,30	<u>0.59</u> 0,48	357	24	- -	<u>8.67</u> 0,0222	<u>0.87</u> -
27	EH11-28-3 κ=1,15	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,238	<u>28049.61</u> 4659,17	<u>44.51</u> 30,80	6676	1109	<u>11</u> 7	<u>184,4485</u> 1,4362	<u>43.9</u> 0,34
28	PH7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,234	<u>3451.69</u> 411,49	<u>0.59</u> 0,48	808	96	- -	<u>14.77</u> 0,0222	<u>3.46</u> 0,01
29	PH17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,01	<u>616.20</u> 502,00	- -	6	5	- -	<u>20.39</u> -	<u>0.2</u> -
30	& C152-53-2	Кабелі ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000м	0,001	<u>14456.05</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
31	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>934.91</u> 911,87	- -	9	9	- -	<u>37.51</u> -	<u>0.38</u> -
32	& C1419-96-2	Вимикачі при схованій проводці двоклавішні	шт	1	<u>55.00</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
33	PH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,03	<u>10274.29</u> 9852,66	<u>77.65</u> 63,20	308	296	<u>2</u> 2	<u>390.05</u> 2,9415	<u>11.7</u> 0,09
34	& C1547-4-2-14	Світильники LED - панелі 6400K	шт	3	<u>561.16</u> -	- -	1683	-	- -	- -	- -
35	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,75	<u>36.09</u> 36,09	- -	171	171	- -	<u>1.63</u> -	<u>7.74</u> -
36	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	4,75	<u>32.89</u> -	<u>32.89</u> 2,86	156	-	<u>156</u> 14	- 0,124	- 0,59
		Разом прямі витрати по кошторису					32595	12215	<u>466</u> 121		<u>471.36</u> 5,69
		Разом будівельні роботи, грн.					32595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					19914				
		всього заробітна плата, грн.					12336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6399				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1964				
		Всього будівельні роботи, грн.					38994				

		--									
		Всього по кошторису					38994				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					523,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14300				

Разом по главах 1-12:		38994
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	1418
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	643
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		41055
Разом:		41055
Податок на додану вартість		8211
Всього по зведеному кошторисному розрахунку		49266

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____ Маламуж О.А.
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____