

Поточний ремонт будівлі ОСББ "Центральний" вул.Полтавська,1 м.Баштанка
398-2019

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Заміна вікон і ремонт вентканалів
ОСББ "Центральний" вул.Полтавська,1**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	65,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31581 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	15,622 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд
Вимірник одиничної вартості	34,80 м2
Показник одиничної вартості	1870,32 грн.

Складений в поточних цінах станом на "30 березня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заміна вікон									
1	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	<u>7098,12</u> 7098,12	-	1136	1136	-	<u>159,58</u> -	<u>25,53</u> -
2	РН6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,348	<u>2476,40</u> 2476,40	-	862	862	-	<u>56,72</u> -	<u>19,74</u> -
3	ЕН10-20-3 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,348	<u>7062,50</u> 7062,50	-	2458	2458	-	<u>130.3525</u> -	<u>45.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 & C123-332-4	Вікна із металопластику 1,45*1,50 м, що відкриваються	шт	8	2395,00	-	19160	-	-	-	-	-
5 & C123-332-5	Вікна із металопластику 1,45*1,50м, глухі	шт	8	1890,00	-	15120	-	-	-	-	-
6 & C111-196-2	Ліна монтажна	флакон	11	178,00	-	1958	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					40694	4456	-	-	-	90,63
	Разом будівельні роботи, грн.					40694					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					36238					
	всього заробітна плата, грн.					4456					
	Всього будівельні роботи, грн.					40694					
	Всього по розділу 1					40694					
	Розділ 2. Ремонт вентканалів										
7 РН3-11-1	Ремонт поверхні вентканалів	10 м2	2,114	5319,07	-	11245	6774	-	64,62	136,61	
				3204,51	-			-	-	-	
8 РН3-11-1	Ремонт поверхні цегляних вентканалів	10 м2	0,906	5319,07	-	4819	2903	-	64,62	58,55	
				3204,51	-			-	-	-	
9 РН8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,38	3917,61	-	1489	1489	-	79	30,02	
				3917,61	-			-	-	-	
10 & C111-578-1	Листи оцинковані розмір 1000x2000 мм	м2	38	180,00	-	6840	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 2					24393	11166	-	-	-	225,18
	Разом будівельні роботи, грн.					24393					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					13227					
	всього заробітна плата, грн.					11166					
	Всього будівельні роботи, грн.					24393					
	Всього по розділу 2					24393					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					65087	15622	-		315,81
		Разом будівельні роботи, грн.					65087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					49465				
		всього заробітна плата, грн.					15622				
		Всього будівельні роботи, грн.					65087				

		Всього по кошторису					65087				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					315,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15622				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ*

ФОП Козявко С.О., надає свою пропозицію щодо Вікон, дверей та супутніх виробів (металопластикові вікна та двері - нові)

Відомості про підприємство	ФОП Козявко Сергій Олександрович
	3001109895
	М.Баштанка вул.. Промислова 30кв.4 Миколаївської обл..
Відомості про особу (осіб), яка (і) уповноважені представляти інтереси Учасника	Козявко Сергій Олександрович тел..0934912834

ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Сума (грн.)
1.	Металопластикове вікно відкривне праве 1500*1450мм.	шт.	8	2395,00	19160,00
2.	Металопластикове вікно глухе 1500*1450мм.	шт.	8	1890,00	15120,00
3	Демонтаж та монтаж віконних блоків 3 витратиними матеріалами	Шт.	16	557,00	4456,00
4					
5					
6					
7					
8					
				Сума:	38736,00

Вартість Товару включає доставку до місця замовлення.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

ФОП Козявко С.О.



МП

(Козявко С.О.)